

襄阳市第一人民医院
康馨楼女性健康中心改造项目

招 标 工 程 量 清 单

中智投工程管理有限公司

2023年10月

襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康
中心改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康中心改造项目

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砌体 2. 砌体材质:加气混凝土砌块	m3	28.42			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨吊顶	m2	111.97			
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器、洗脸盆等洁具	套	26			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原有管道拆除,堆放到业主指定位置 2. 管道上的附着物种类:阀门、水龙头等	m	79.2			
5	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:原护士站玻璃隔断处	个	1			
6	011605001001	平面块料拆除(卫生间)	1. 饰面材料种类:地砖(含基层) 2. 垃圾外运10km	m2	33.27			
7	011605002001	立面块料拆除(放大冰箱处)	1. 饰面材料种类:面砖墙面拆除	m2	8.96			
8	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10防滑地砖 2. 3-4厚水泥胶结合层 3. 25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥浆 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料,上墙400高 5. 基层处理剂一道 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 50厚C20细石混凝土0.5%坡坡向地漏,最薄处20厚	m2	10.94			
9	011204003001	块料墙面(新增隔墙处墙裙)	1. 安装方式:水泥砂浆黏贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300mm瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆勾缝 4. 2厚聚氨酯防水涂料 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	2.16			
10	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:玻璃隔断	m2	46.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康中心改造项目

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:150厚MU10.0加气混凝土砌块砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	1.57			
12	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:铲除原墙面涂料 2. 刮腻子遍数:腻子二道 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二道 4. 部位:设备间等内墙	m2	181.81			
13	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:铲除原顶棚涂料 2. 刮腻子遍数:腻子二道 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二道 4. 部位:天棚	m2	520.82			
14	011302001001	吊顶天棚（宣教室）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 600*600 3. 基层材料种类、规格:9厚胶合板基层 4. 面层材料品种、规格:石膏板面刮无机涂料二道 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求	m2	45.37			
15	011302001004	吊顶天棚（休闲区）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 600*600 3. 基层材料种类、规格:9厚胶合板基层 4. 面层材料品种、规格:石膏板面刮无机涂料二道 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求	m2	71.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康中心改造项目

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001002	吊顶天棚（原拆除的卫生间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 600*600 3. 基层材料种类、规格：9厚胶合板基层 4. 面层材料品种、规格：石膏板面无机涂料二道 5. 压条材料种类、规格：自行考虑	m2	24.5			
17	011302001005	吊顶天棚（室内修补）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：原有轻钢龙骨 600*600 3. 基层材料种类、规格：9厚胶合板基层 4. 面层材料品种、规格：石膏板面刮乳胶漆二道（另计） 5. 压条材料种类、规格：自行考虑	m2	30			
18	011302001003	吊顶天棚（走廊维修）	1. 面层材料品种、规格：走廊吊顶面层更换	m2	10			
19	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：TLM132 2. 门框或扇外围尺寸：1200*2200 3. 门框、扇材质：窄铝合金推拉门 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空钢化玻璃	m2	5.72			
20	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：PKM102 2. 门框或扇外围尺寸：1000*2200 3. 门框、扇材质：铝合金平开门	m2	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康中心改造项目

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：改门洞 2. 打洞部位材质：加气混凝土砌体，增设砼过梁 3. 洞尺寸：1000*2200 4. 门洞边水泥砂浆修补 5. 垃圾外运10km	个	4			
22	010808004001	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸：D1022 2. 门窗套展开宽度：300mm 3. 基层材料种类：15厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：镜面不锈钢 δ 1.5	樘	3			
23	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：氯丁橡胶粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：3厚PVC橡胶卷材 3. 压线条种类：满足设计要求	m ²	743.01			
24	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘结层厚度、材料种类：氯丁橡胶粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色：3厚塑胶	m	560.5			
25	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：15厚阻燃板条找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：10艾格板	m ²	1454.8			
26	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6厚无框镜子 2. 框材质、断面尺寸：800*600 3. 基层材料种类：无基层	m ²	4.8			
27	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6厚有框镜子 2. 基层材料种类：15厚阻燃板 3. 防护材料种类：铝合金包边	m ²	10			
28	011101001001	水泥砂浆楼地面（拆除卫生间地面）	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹平	m ²	24.5			
29	011701003001	里脚手架	1. 脚手架材质：顶棚简易脚手架	m ²	590.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康中心改造项目

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011701003002	里脚手架	1. 脚手架材质: 墙面简易脚手架	m ²	1464.8			
31	011703001001	垂直运输		m ²	1062.96			
32	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 石材 2. 支架、配件品种、规格: 详见设计图	个	1			
33	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 卫生间防潮板	m ²	7.92			
34	010810001001	窗帘（床位窗帘及轨道）	1. 窗帘材质: 布帘，成品单轨道 2. 窗帘层数: 单层	m ²	202.5			
35	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20.0 蒸压灰砂砖60厚，内抹灰，1.2厚聚氨酯防水涂料，地砖盖板 2. 沟截面尺寸: 100mm*120mm 3. 垫层材料种类、厚度: 50厚C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级: M10.0 砌筑砂浆	m	6.5			
36	031004006001	大便器	1. 材质: 白瓷质 2. 组装形式: 蹲式 3. 附件名称、数量: 手动开关	组	3			
37	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 台上盆 2. 附件名称、数量: 高颈水龙头	组	1			
38	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: DN20 不锈钢 2. 附件名称、数量: 带喷洒	套	2			
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷、热水 3. 材质、规格: PPR15 4. 连接形式: 粘接	m	26			
40	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR25 3. 连接形式: 粘接	m	6			
41	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC75 3. 连接形式: 粘接	m	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康中心改造项目

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC50 3. 连接形式:粘接	m	7			
43	031001006005	塑料管	1. 安装部位:卫生间室内 2. 材质、规格:PVC100 3. 连接形式:粘接	m	6			
44	031006012001	热水器	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:80L 3. 安装方式:挂式	台	1			
45	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
46	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
47	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
48	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2			
49	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-3*6	m	120.15			
50	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-3*16	m	44.43			
51	030404017001	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 安装方式:电井内明装	台	1			
52	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZLS-AL 3. 安装方式:室内明装	台	1			
53	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC40	m	44.43			
54	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC25	m	120.15			
55	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC20	m	204.45			
56	030411004001	配线	1. 名称:多股电线 2. 配线形式:管内 3. 规格:BYJ-3*4	m	144.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院康馨楼女性健康中心改造项目

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030411004002	配线	1. 名称:多股电线 2. 配线形式:管内 3. 规格:BYJ-3*6	m	21.4			
58	030411004003	配线	1. 名称:铜芯线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	120			
59	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽、恢复	m	54.72			
60	030404019001	控制开关	1. 名称:空开 2. 规格:32A	个	4			
61	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 10A 4. 安装方式:暗埋	个	42			
62	030404035004	插座	1. 名称:三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 32A 4. 安装方式:暗埋	个	2			
63	030404035003	地插座	1. 名称:三孔插座 16A 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗埋	个	1			
64	030404035002	插座	1. 名称:地插座（含盖板） 2. 材质:铝质 3. 规格:86型 10A 4. 安装方式:暗埋	个	3			
65	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	25			
66	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸磁轨道灯	套	2			
67	030412004001	装饰灯	1. 名称:灯带	m	26.5			
68	030412005001	LED灯	1. 名称:600*600格栅灯 2. 安装形式:嵌入式	套	8			
69	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	23			
70	030502006001	大对数电缆	1. 名称:网络线 2. 规格:超五类非屏蔽信号线 3. 敷设方式:桥架或管内	m	513.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

