

西区血液科移植病房建设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

西区血液科移植病房建设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西区血液科移植病房建设

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-----------|------------|------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011601001 | 砖砌体拆除 | 1. 储物间，病房墙体拆除 | m3 | 1.33 | | | |
| 2 | 010604001 | 钢梁 | 1. 门洞槽钢加固 | t | 0.847 | | | |
| 3 | 011605001 | 平面块料拆除 | 1. 储物间地砖拆除至楼板 | m2 | 9.89 | | | |
| 4 | 011605002 | 立面块料拆除 | 1. 储物间、过道、病房墙面1.35米高墙砖拆除见水泥砂浆层后凿毛 | m2 | 42.34 | | | |
| 5 | 011608002 | 铲除涂料面 | 1. 储物间、过道、病房墙面1.35米以上乳胶漆铲除见水泥砂浆层凿毛 | m2 | 32.93 | | | |
| 6 | 011606003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 储物间、过道、病房顶面硅钙板吊顶拆除 | m2 | 38.1 | | | |
| 7 | 011610002 | 金属门窗拆除 | 1. 现有门扇拆除 | 樘 | 2 | | | |
| 8 | 01B001 | 水电拆除 | 1. 现有水电拆除 | 项 | 1 | | | |
| 9 | 01B002 | 建筑垃圾外运 | 1. 拆除的建筑垃圾外运，含垂直运输费用 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌体工程 | | | | | | |
| 10 | 010402001 | 砌块墙 | 1. 新建轻质砖墙到顶 | m3 | 1.47 | | | |
| 11 | 011201001 | 墙面一般抹灰 | 1. 新建墙体双面水泥砂浆抹灰找平 | m2 | 13.08 | | | |
| 12 | 010502002 | 构造柱 | 1. 墙体转角处设置构造柱，混凝土强度等级为C25，含模板 | m3 | 0.25 | | | |
| 13 | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 1. 构造柱钢筋 HRB400 φ12 | t | 0.037 | | | |
| 14 | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 1. 构造柱箍筋 HRB400 φ8 | t | 0.013 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 15 | 010805001 | 电子感应门 | 1. 电动门 尺寸：1450*2100 | 樘 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西区血液科移植病房建设

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 铝合金磨砂玻璃门 尺寸：800*2100 | m ² | 3.36 | | | |
| 17 | 010801001001 | 木质门 | 1. 复合套装门 尺寸：700*2100 (其中一扇无门套边定制) | m ² | 2.94 | | | |
| 18 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1. 新建淋浴隔断带门, 防爆钢化玻璃2m高 | m ² | 5.24 | | | |
| 19 | 010807007001 | 互锁传递窗 | 1. 互锁传递窗 尺寸：500*500*500 含安装 | 个 | 3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室内装修 | | | | | | |
| 20 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1. pvc医用地胶四周上翻100mm(原地砖锯伸缩缝) | m ² | 31.5 | | | |
| 21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 300*300防滑砖, 10mm防水砂浆保护层 2. 细石混凝土找平层 | m ² | 9.89 | | | |
| 22 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1. 20mm厚黑金沙大理石过门石 | m ² | 0.32 | | | |
| 23 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水层一遍, 细石混凝土找平层后, 1.5厚聚合物防水涂料一遍 | m ² | 9.89 | | | |
| 24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 1.5厚聚合物防水涂料一遍, 上墙1.8m | m ² | 23.04 | | | |
| 25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 300*300*1.2mm铝扣板吊顶, 配套龙骨 | m ² | 9.89 | | | |
| 26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 600*600硅钙板吊顶, 配套龙骨, 高度2.9米(以原顶高度为准) | m ² | 3.94 | | | |
| 27 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1. 1.2*2.4*6mm玻镁板光面饰面吊顶, 75系列轻钢龙骨 | m ² | 23.24 | | | |
| 28 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1. 窗帘盒 | m | 3.37 | | | |
| 29 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600墙砖 1. 20厚1:2水泥砂浆找平层, 专用粘接剂, 专用背胶, 300*600mm墙砖 | m ² | 31.55 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西区血液科移植病房建设

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 乳胶漆墙面 1. 墙面抹灰，满刮专用腻子2遍，乳胶漆（一遍底漆，2遍面漆） | m2 | 16.37 | | | |
| 31 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 1.2*2.4*8mm玻镁板布纹饰面墙板 75系列轻钢龙骨 | m2 | 59.73 | | | |
| 32 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1. 石材窗台板 | m2 | 0.15 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | | |
| 33 | 01B003 | 换气扇 | 1. 300*300换气扇 | 个 | 1 | | | |
| 34 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 75 筒灯 | 套 | 1 | | | |
| 35 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 300*300扣板灯 | 套 | 4 | | | |
| 36 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 长板灯 | 套 | 3 | | | |
| 37 | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 紫外线灯 | 套 | 1 | | | |
| 38 | 030701003001 | 空调器 | 1. 2P挂机空调 | 台 | 1 | | | |
| 39 | 01B004 | 净化屏 | 1. 净化屏安装 | 项 | 1 | | | |
| 40 | 01B005 | 上下水改造 | 1. 上下水改造（淋浴间、治疗室上下水；楼面板开孔，外墙下水管，地面开孔对接污水井） | 项 | 1 | | | |
| 41 | 01B006 | 304不锈钢洗手盆 | 1. 304不锈钢洗手盆安装（深口不溅水、高位水龙头、存水弯大于5cm，密闭式下水接口） | 个 | 1 | | | |
| 42 | 01B007 | 设备带 | 1. 设备带（含对接管道、双氧、双负压） | 项 | 1 | | | |
| 43 | 01B008 | 强、弱电改造 | 1. 强、弱电改造、插座、开关等配置 | 项 | 1 | | | |
| 44 | 01B009 | 中央空调风道、风盘安装及改造 | 1. 中央空调风道、风盘安装及改造 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

