

襄阳市第一人民医院东津院区 工程
零星改造

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区改造-装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	防护门门套(DR, CT室门)	硫酸钡板基层, 304拉丝黑不锈钢40cm宽门套	m	12.8			
2	010802001001	单开成品钢制套装门带门套	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制套装门子母门门, 1000mm*2200mm	m ²	4.4			
3	010808004003	卫生间不锈钢门套	12厚阻燃板基层, 304拉丝黑不锈钢40cm宽门套	m	6.2			
		分部小计						
		其他装饰工程						
4	011501001001	登记室操作台	1. 台柜规格: 详设计 2. 材料种类、规格: 3厚木纹木饰面, 3厚木纹色木饰面, 15厚阻燃板, 650cm宽	m	3.8			
5	011210006001	更衣室隔断, 轻钢龙骨阻燃板+石膏板隔墙	1、竖骨用75轻钢龙骨; 2、隔墙中间用40*60镀锌方管; 3、隔墙内填隔音棉; 4、双面用阻燃板做基层; 5、双面石膏板面层(含乳胶漆)	m ²	7			
6	01B001	更衣室衣柜	1. 衣柜规格: 详设计 2. 材料种类、规格: 3厚木纹木饰面, 3厚木纹色木饰面, 15厚阻燃板, 550cm宽	m ²	12.2			
7	01B002	值班室衣柜	1. 衣柜规格: 详设计 2. 材料种类、规格: 3厚木纹木饰面, 3厚木纹色木饰面, 15厚阻燃板, 550cm宽	m ²	1			
		分部小计						
		装饰措施项目						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：襄阳市第一人民
医院东津院区零星
改造

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区改造-装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区改造-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 动力线 3. 型号: BVR-4.0mm ² 4. 配线部位: 桥架、JDG穿管敷设	m	532.5			
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢制 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	122.5			
3	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装, 距地1米	个	77			
4	030502004001	电话单口插座	1. 名称: 电话单口地插座 2. 安装方式: 距地0.3米 3. 底盒材质、规格: 86底盒	个	5			
5	030502012001	信息单口插座	1. 名称: 网络单口插座 2. 安装方式: 距地0.3米 3. 底盒材质、规格: 86底盒	个	13			
6	030502012002	信息双口插座	1. 名称: 网络双口地插座 2. 安装方式: 距地面 3. 底盒材质、规格: 86底盒	个	15			
7	030502012003	电视信息插座	1. 名称: 电视信息插座 2. 安装方式: 距地2.2米 3. 底盒材质、规格: 86底盒	个	2			
8	030502005001	超六类非屏蔽信号线	1. 名称: 双绞线缆 2. 线缆对数: UTP cat6 3. 敷设方式: 综合考虑	m	302.5			
9	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 墙体剔槽及恢复	m	145.75			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区改造-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区八、九楼精神医学科病房零星改造-装饰

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1. 蒸压灰砂砖 240*115*53, 加气混凝土砌块厚200mm 2. M7.5专用砂浆 3. 墙体类型, 内墙	m3	2.52			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新、老墙内面墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	25			
3	011201001002	墙面玻璃纤维网格布增强	1. 400mm宽玻璃纤维网格布,新老墙衔接处,新墙双面墙面做	m2	29.6			
4	011101001001	平面砂浆找平高差层(墙体拆除处)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆	m2	4			
		分部小计						
		门窗工程						
5	010802004002	双开防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:双开防盗门单开门,16000mm*2200mm,	m2	7.04			
6	010805005001	全框玻璃防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM01重型地弹门1800mm*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化防火玻璃	m2	8.64			
7	010807004001	开启窗隐形钢纱网封闭	开启窗隐形钢纱网封闭带防护架	个	98			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
8	011101005001	水泥自流平,环氧树脂地坪漆、塑胶地板,基层找平(墙体拆除处)	自流平水泥砂浆,快速凝固环保净味防裂处理硬度高水泥砂浆	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区八、九楼精神医学科病房零星改造-装饰

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区八、九楼精神医学科病房零星改造-安装工程
 标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		监控						
1	030507008001	海康威视	1.400万全彩	台	42			
2	030506007001	海康威视	1.双网口16路	台	3			
3	031101041001	监控支架	监控专用	架	42			
4	031101007001	小菜卡监控电源	室外防水	套	42			
5	030411001001	配管 KBG20 (暗配)	1.名称:双绞线缆 2.线缆对数:UTP cat6 3.敷设方式:综合考虑	m	285.6			
6	030502005001	时代网线	无氧铜	m	863.8			
7	030411004001	时代电源线	国标纯铜1.0	m	365.5			
8	030501012001	海康交换机	监控专用 1.名称:24口POE交换机 2.规格:24口100/1000M电口带POE供电	台	2			
		分部小计						
		门禁系统						
9	03B002	人脸识别门禁一体机,配置双向对讲系统,门铃	1.7寸超大屏幕、支持动态人脸识别、可存储2万张人脸信息、支持联网	台	10			
10	03B003	磁力锁	1.280公斤	个	10			
11	03B004	门禁专用电源	1.12V/5A	个	10			
12	03B005	出门开关		个	10			
13	030501012002	网络交换机	16口千兆	台	1			
14	031101010001	电源线	配线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	425.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区十、十一楼GCP病房零星改造-装修

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	011201001	墙面玻璃纤维网格布增强	1. 400mm宽玻璃纤维网格布,新老墙衔接处,新墙双面墙面做	m2	48.4			
2	011203001	墙体拆除处粉补	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆保护层,做防水前要做处理	m2	156.3			
3	011101001	平面砂浆找平高差层(墙体拆除处)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆	m2	46.7			
		分部小计						
		拆除工程						
4	011601001	砖砌体拆除(人工拆除)	砖石砌体拆除260砖墙及粉层	m3	95.1			
5	011605002	墙砖拆除(原卫生间)	1. 拆除原有墙砖至结构层 2. 垃圾归类清理,运至甲方指定位置	m2	55.2			
6	011605001	地砖拆除	1. 拆除原有地砖至结构层 2. 垃圾归类清理,运至甲方指定位置	m2	13.8			
7	011604001	卫生间垫层拆除	1. 拆除的基层类型:原地面卫生间垫层(原卫生间水泥砂浆层)	m2	13.8			
8	011606003	铝扣板吊顶拆除	1. 卫生间原天花铝扣板吊顶拆除,包括吊筋龙骨、管线灯具等 2. 垃圾归类清理,运至甲方指定位置	m2	13.8			
9	011610002	原有固定窗户拆除	1. 防火门拆除 2. 垃圾归类清理,运至甲方指定位置	樘	29			
10	010103002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的全部废料 2. 运距:施工企业自主考虑	m3	32			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区十、十一楼GCP病房零星改造-装修

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010801002001	成品套装木门带门套，单开	1. 门代号及洞口尺寸:DR01成品套装木门套装门单开门，1000mm*2200mm，	樘	8			
12	010807001001	铝合金平开窗（入住换衣间内更衣室）	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金平开窗， 2. 玻璃品种、厚度:5+5钢化磨砂玻璃	m ²	7.92			
13	010808001001	成品门套	1. 门套及洞口尺寸:DR01成品套装木门套，1000mm*2200mm，	m	11.8			
14	010805005001	全框玻璃防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM01重型地弹门2800mm*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:拉丝不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:12厚钢化防火玻璃	m ²	10.8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
15	011101005001	水泥自流平，环氧树脂地坪漆、塑胶地板，基层找平（墙体拆除处）	自流平水泥砂浆，快速凝固环保净味防裂处理硬度高水泥砂浆	m ²	46.5			
16	011103001001	块料地面-加厚耐磨塑胶地板（墙体拆除处）	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚进口塑胶地板	m ²	46.7			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011207001001	做吊梁	1、竖骨用75轻钢龙骨；2、吊梁中间用40*60镀锌方管；3、隔墙内填隔音棉；4、双面用阻燃板做基层；5、双面石膏板面层（乳胶漆单列）	m ²	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院东津院区十、十一楼GCP病房零星改造-安装

标段：襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 照明线 3. 型号: BVR-2.5mm ² 4. 配线部位: 穿管敷设	m	1907.42			
2	030412001001	led防紫外线黄色灯	1. 名称: 600*600 LED平板灯/42w, 抗UV防曝光	套	74			
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控灯具开关 2. 安装方式: 距地1.3米	个	38			
		分部小计						
		监控						
4	030507008001	海康威视	1. 400万全彩	台	48			
5	030506007001	海康威视	1. 双网口16路	台	4			
6	031101041001	监控支架	监控专用	架	48			
7	031101007001	小菜卡监控电源	室外防水	套	48			
8	030411001001	配管 KBG20 (暗配)	1. 名称: 配管 2. 材质: KBG 3. 规格: KBG20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	294.25			
9	030502005001	时代网线, 超六类非屏蔽信号线	1. 名称: 双绞线缆 2. 线缆对数: UTP cat6 3. 敷设方式: 综合考虑	m	847			
10	030411004002	时代电源线	国标纯铜1.0	m	419.1			
11	030501012001	海康交换机	监控专用 1. 名称: 24口POE交换机 2. 规格: 24口100/1000M电口带POE供电	台	2			
		分部小计						
		门禁系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 襄阳市第一人民医院东津院区十、十一楼GCP病房零星改造-安装
 标段: 襄阳市第一人民医院东津院区零星改造
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	03B002	人脸识别门禁一体机,配置双向对讲系统,门铃	1.7寸超大屏幕、支持动态人脸识别、可存储2万张人脸信息、支持联网	台	13			
13	03B003	磁力锁	1.280公斤	个	13			
14	03B004	门禁专用电源	1.12V/5A	个	13			
15	03B005	出门开关		个	13			
16	030501012002	网络交换机	16口千兆	台	1			
17	031101010001	电源线	配线 ZR-RVS-2×1.0mm ²	m	923			
		分部小计						
		医用设备带						
18	03B007	医用设备带	医用综合设备带加一个(设备带开板更换,增加功能线及面板)	m ²	67.2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 襄阳市第一人民医院东津院区十、十一楼GCP病房零星改造-安装

标段: 襄阳市第一人民医院东津院区零星改造

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。