

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 西区警务室新建项目

投标总价（小写）: _____

（大写）: _____

造价咨询人: _____



法定代表人
或其授权人: _____



编 制 人: _____



编 制 时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 西区警务室新建项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西区警务室新建项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	170701001001	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:150mm 3. 宽度600mm	m2	15.42			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:二类土 2. 宽度600mm 3. 挖土深度:500mm	m3	7.71			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	8.56			
		分部小计						
		混凝土工程						
4	170401001001	混凝土垫层	1. 垫层厚度:100mm, 宽度500mm 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m3	1.34			
5	080401002001	混凝土基础梁	1. 部位:基础梁 2. 截面形式、尺寸:240*500 3. 混凝土强度等级:C25混凝土	m3	3.21			
6	010503004003	圈梁	1. 砼类别:商品砼; 2. 砼强度等级:C25 3. 位置:墙体, 高度400MM,	m3	2.515			
7	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 位置:屋顶女儿墙压顶, 高度450MM,	m3	2.268			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 位置:门窗洞口	m3	0.424			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.568			
10	170403001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:22mm 3. JL240*500 上部2 22 下部2 22 G2 18 8@200	t	0.498			
11	041102013001	梁模板	1. 构件类型:压顶 2. 支模高度:450	m2	9.45			
12	041102013001	梁模板	1. 构件类型:基础梁, 圈梁 2. 支模高度:500mm, 400	m2	18.9			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:C25混凝土	m3	0.77			
14	010515001001	现浇构件钢筋 (砌体加筋)	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5mm	t	0.423			
15	170403001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 14 3. GZ200*200 4 14 8@200 高度3200mm	t	0.093			
16	041102012001	柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 支模高度:3200mm	m2	18.432			
		分部小计						
		砖砌体						
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型:混水砖墙	m3	16.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西区警务室新建项目第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	171202001001	墙面一般抹灰	内墙墙面抹灰20mm	m2	97.64			
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:水泥砂浆抹灰 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 部位:内墙	m2	86.78			
20	171202001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm	m2	67.2			
21	011406001003	抹灰面油漆	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、满刮耐水腻子二遍； 3、喷涂或滚涂真石漆外墙涂料二遍	m2	67.2			
		分部小计						
		门窗工程						
	010802004001	防盗门	1. 门窗代号及洞口尺寸:2400*100mm（2樘） 2. 门窗套材料品种、规格:实木门2050*8600mm无门槛,定制防盗门,市场购买	m2	4.8			
22	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2100*900mm 2. 门窗套材料品种、规格:实木门2050*8600mm	樘	1			
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5+6*5	m2	9.48			
		分部小计						
		屋面工程						
26	040304003001	预制混凝土板	1. 部位:混凝土屋面平板 2. 混凝土强度等级:C30厚度150mm 3. 造型屋面*1.25	m3	6.37			
27	041102013002	梁模板	1. 构件类型:屋面顶板 2. 支模高度:3200mm 3. 造型屋面*1.25	m2	35.78			
28	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:3200mm 3. 造型屋面*1.25	m2	35.78			
29	170403002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: 14 3. 造型屋面*1.25	t	1.012			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西区警务室新建项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶布400g 2. 防水层数:两层 3. 防水层做法:冷贴法 4. 造型屋面*1.25	m2	35.78			
31	011001001001	保温隔热屋面	屋面 90厚挤塑聚苯板(B1级,密度>25kg/立方米,压缩强度等级采用X350)(设计值比计算值72,倒置式屋面厚度增加25%)	m2	35.78			
32	171201001001	细石混凝土地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:细石混凝土找平 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20 3. .造型屋面*1.25	m2	35.78			
33	010902001001	屋面卷材防水(上人平屋面)	1. 3mm+3mm厚双层弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(I型) 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 30厚(最薄处)LC5.0轻质混凝土3%找坡 4. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂	m2	43.31			
		分部小计						
		天棚						
34	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨600*600、硅酸钙板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上	m2	28.62			
		分部小计						
		楼地面						
35	171201001002	细石混凝土地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:细石混凝土垫层100mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C15	m2	28.62			
36	011102001001	石材楼地面	1. 砖砌体混凝土地台 2、面层铺花岗岩石材	m2	8.51			
37	011102003001	块料楼地面	陶瓷地面砖800*800	m2	28.62			
38	011102003004	瓷砖踢脚线	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色瓷砖踢脚线高度:100mm(平	m	29.6			
		分部小计						
		措施项目						
39	011701002001	外脚手架(土建)	1. 外脚手架 15m以内 双排	m2	92.92			
40	170602001001	墙面脚手架	内墙脚手架	m2	68.48			
41	011701003001	里脚手架	装饰脚手架	m2	102.72			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西区警务室新建项目第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	水电安装							
	强电							
43	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:人工挖土方 2. 挖沟深度:深度0.6m	m3	15			
44	010103001003	回填方	1. 土质要求:按图纸和规范要求 2. 密实度要求:按图纸和规范要求 3. 粒径要求:按图纸和规范要求 4. 夯填(碾压):夯填 5. 运给距离:就近取土	m3	15			
45	030404017001	配电箱	1. 名称:室内配电箱	台	1			
46	030404034001	照明开关	1. 名称:单控双联暗开关	个	1			
47	030404034002	照明开关	1. 名称:单控三联暗开关	个	1			
48	030404035001	插座	1. 名称:五孔安全型插座	个	4			
49	030404035003	插座	1. 名称:五孔安全型地插	个	5			
50	030408001001	电力电缆	1. 名称:电源进线电缆 2. 型号:YJV-5*16mm2 3. 电缆头制作安装 4. 备注:型号及数量据实结算 每按50米取	m	50			
51	030411001001	配管	1. 名称:电源进线电缆保护管 2. 材质:DN50 3. 配置形式:埋敷设地	m	50			
52	030411001002	配管	1. 名称:电线管敷设 2. 规格:PC20 3. 配置形式:AC、WE	m	60			
53	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB-BYJ-2.5mm	m	50			
54	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:WDZB-BYJ-4mm2	m	120			
55	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装普通接线盒 2. 材质:金属	个	13			
56	030412004001	普通灯具	1. 名称:600*600 LED平板灯 /6000K	套	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 西区警务室新建项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电						
58	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:人工挖土方 2. 挖沟深度:深度0.6m	m3	15			
59	030411001003	配管	1. 名称:电线管敷设 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:AC、WE	m	25			
60	030411001004	配管	1. 名称:弱电进线 2. 型号:DN32 3. 埋地敷设 4. 备注:型号及数量据实结算 新按50考虑	m	50			
61	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:户内弱电箱安装	个	1			
62	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内穿电话线	m	60			
63	030502007001	光缆	1. 名称:管内穿网线	m	80			
64	030502012001	信息插座	1. 名称:网络单口插座	个	1			
65	030502012002	信息插座	1. 名称:网络双口插座	个	2			
66	030502012003	信息插座	1. 名称:电话插座	个	1			
67	030502012004	信息插座	1. 名称:安装信息插座底盒(接线盒)明装 2. 材质:金属	个	4			
68	171805011001	监控摄像设备	1. 名称:400万半球型摄像机	台	3			
		分部小计						
		电器						
69	030404035004	插座	1. 空调插座	个	2			
70	030411001005	配管	1. 刚性阻燃管明配 PC20	m	16			
71	030411004003	配线	1. 管内穿线 2. NHBV-4mm2	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
72	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。