

东区门诊停车场出入口道闸机安全岛
移位配套项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东区门诊停车场出入口道闸机安全岛移位配套项目

标段: 东区门诊停车场出入口道闸机安全岛移位配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030507016002	道闸拆除	1. 进出口道闸安全拆除	台	2			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 安全岛基础拆除	m3	1.3			
3	011609001003	护栏拆除	1. 原中心护栏拆除 2. 拆除后设置与面院出口位置	m	5			
4	010501001001	安全岛砌筑	1. C30混凝土 2. 模板搭拆 3. 现浇钢筋 高度25cm	m3	0.9			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位: 安全岛 2. 基层类型: 混凝土面 3. 油漆品种、刷漆遍数: 警示漆	m2	6.01			
6	010507003001	电缆沟	1. 电缆沟深度600mm; 2. 底层细砂回填, 中间层混凝土覆盖, 表面水泥砂浆抹平 3. 后期结算据实	m	115			
7	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面拆除 2. 厚度: 200mm	m2	21.6			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20mm	m2	21.6			
9	041001001002	拆除路面	1. 材质: 沥青路面拆除 2. 厚度: 6mm	m2	204.4			
10	040203006002	沥青混凝土	1. 6 cmAC-16 中粒式沥青混凝土 2. PC-3乳化沥青0.3kg/m² 3. 玻纤复合土工布 4. 热沥青粘层油0.8kg/m2	m2	222			
11	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称: 道闸闸机安装调试	系统	2			
12	030411001002	地感线圈	1. 道闸地感线圈	m	30			
13	040205012001	隔离护栏	1. 类型: 钢制市政护栏	m	12			
14	040205006001	标线	1. 材料品种: 热熔漆 2. 线型: 道路白色标识线	m	30			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东区门诊安全岛出入口道闸项目

工程名称: 东区门诊停车场出入口道闸机安全岛移位配套项目

第2页 共2页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

