

# 招标控制价

## 襄阳市第一人民医院 高新院区3楼泌尿科手术室改造工程

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_  
(大写) : \_\_\_\_\_

招 标 人 : \_\_\_\_\_ 造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人 法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_ 或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人 : \_\_\_\_\_ 复 核 人 : \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : \_\_\_\_\_ 年 月 日 复 核 时 间 : \_\_\_\_\_ 年 月 日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区3楼泌尿科手术室改造工程——装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>拆除工程</b>								
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除原有土建墙体、新开门洞 2.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m3	7.85			
2	011610001001	木门窗拆除	1.原现场木门拆除 2.门窗洞口尺寸:1.0*2.1m 3.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	樘	4			
3	011605001001	平面块料拆除	1.原地面材料拆除(地砖) 2.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	12.42			
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1.拆除地面混凝土垫层拆除60mm 未尽事宜,详见设计图纸及执	m2	12.42			
5	011608001001	铲除油漆面	1.铲除原有墙体乳胶漆直至墙体基层	m2	26.10			
6	011606002001	洗手台拆除	1.房间洗手台拆除 拆除的基层类型:房间间洗手盆	套	4.00			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原吊顶材料拆除(二楼顶面、三楼走廊) 2.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	156.79			
8	010103002001	余方弃置	1.建筑垃圾外运,运距3KM 2.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m3	13.25			
9	011701003005	拆除部分脚手架	1.拆除部分脚手架搭设	m2	61.60			
分部小计								
<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>								
10	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	0.38			
11	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋(mm以内) $\phi$ 6.5	t	0.084			
12	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件螺纹钢钢筋(mm以内) $\phi$ 12	t	0.118			
分部小计								
<b>装饰工程</b>								
13	010804007001	特种门	医用气密封手动单扇平开门(7个门) 1.门代号及洞口尺寸:JM1021A, 1000*2100mm 2.门框、扇材质:钢板喷塑,带观察窗 3.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	14.7			
14	010804007003	特种门	医用气密封电动单扇平移门(2个门) 1.门代号及洞口尺寸、门尺寸:TM851A, 850*2100mm, 900*2200mm, 含电机装置 2.门框、扇材质:钢板喷塑,带观察窗,断电后可手动开启 3.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	3.96			
15	010804007003	特种门	医用气密封电动单扇平移门(1个门) 1.门代号及洞口尺寸及门尺寸:DTM1521A, 1500*2100mm, 1600*2200mm, 含电机装置 2.门框、扇材质:钢板喷塑,带观察窗,断电后可手动开启 3.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	3.52			
16	011210005003	轻钢龙骨200厚隔	1.墙体类型:竖骨用双排75轻钢龙骨200厚隔墙及隔梁; 2.隔墙中间用40*60镀锌方管; 3.隔墙内填隔音棉; 4.双面用阻燃板做基层; 5.单面石膏板面层(乳胶漆单列)	m2	2.28			
17	011406001001	抹灰面油漆	1.原有门洞封堵墙面涂料 2.油漆品种:无机抗菌乳胶漆,颜色与原有墙体保持一致 3.部位:走道四 4.未尽事宜,按照设计图纸及相关规范执行	m2	5.08			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区3楼泌尿科手术室改造装修工程——装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:50mm 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:净化玻镁岩棉彩钢板隔墙 3. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	131.63			
19	011207001003	1.2mm装饰电解钢板+背贴12mm厚防潮纸面石膏板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm装饰电解钢板+背贴12mm厚防潮纸面石膏板+75轻钢龙骨(夹50mm岩棉)+1.2mm装饰电解钢板+背贴12mm厚防潮纸面石膏板(耐火极限1小时, 高度至楼板底或梁底) 2. 笃定:U型铝合金专用固定槽	m <sup>2</sup>	11.70			
20	010903002001	地、墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水层(清洗、打包室, 更衣室墙面上翻1800mm高), 刷2遍 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚(2遍) 3. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	37.80			
21	011101001001	水泥砂浆基础找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2水泥砂浆抹光 2. 表面平整度符合地面施一级地平要求未尽事宜, 详见设计图纸及执行相关规范	m <sup>2</sup>	11.80			
22	011101005001	自流坪楼地面	1. PVC地面做自流坪地面找平3-5mm 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	51.82			
23	011103002001	橡胶卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:2mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电、抗菌、防火、耐磨同质透心橡胶地材, , 3. 100mm踢脚线, 地材上墙100mm 4. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	51.82			
24	011108001001	石材零星项目	1. 门槛石(中国黑大理石) 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	1.38			
25	011302001003	硅钙板吊顶天棚(原材料装)	1. 面层材料品种、规格:600*600硅钙板(原有材料利旧安装)	m <sup>2</sup>	84.45			
26	010901002001	型材屋面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1.30*30*3配套龙骨, 附设吊点, 中距@1000mm 2. %C8钢筋螺栓吊杆, 双向吊点, 中距@900mm 3. 钢筋混凝土%C12膨胀螺栓, 附设吊点。 4. 龙骨材料种类、规格、中距:T型连接件 5. 型材品种、规格:50mm净化玻镁岩棉彩钢板 6. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	19.80			
27	011207001004	顶面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:R300电解板+20mm保温层 2. 笃定:U型铝合金专用固定槽未尽事宜, 详见设计图纸及执行相关规范	m <sup>2</sup>	6.65			
28	011302001001	吊项天棚	1. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	24.22			
29	010602001	无影灯钢架锚栓(吊架)	1. 安装方式:锚栓固定 2. 钢骨架材料品种、规格、颜色:50*50*5镀锌角钢, 10厚钢板, 3. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	个	2.00			
30	010810005001	吸顶式输液导轨	吸顶式输液导轨, 未尽事宜, 详见设计图纸及执行相关规范	m	11.45			
31	011108001002	窗台石	1. 窗台石(12厚白色大理石) 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m	5.20			
32	011207001002	铝塑板(窗边)	1. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板条找平 2. 安装方式:结构胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm白色铝塑板	m <sup>2</sup>	4.86			
33	011501001002	控制面板	1. 控制面板, 多功能四联控制面板含底箱 2. 含控制面板其他系统自带设备(除呼叫机) 3. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	套	1			
34	011501001001	清洁、打包台	1. 304不锈钢打包台(1700*580*90) 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m	1.70			
35	011501011001	麻醉柜	1. 麻醉柜(900x1700x350mm) 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	套	1			
36	011501011002	器械柜	1. 器械柜(900x1700x350mm) 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	套	3			
37	030412006001	衣柜	1. 衣柜(1200x2200x550mm) 2. 未尽事宜, 按照设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	2.64			
		分部小计						
		<b>措施项目</b>						
38	011701003001	里脚手架	1. 吊项脚手架	m <sup>2</sup>	79.60			
39	011701003002	里脚手架	1. 墙面脚手架	m <sup>2</sup>	145.82			
		分部小计						
本页小计								
<b>装饰工程合计</b>								

注:为计取规费的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区3楼泌尿科手术室改造工程——安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		<b>给排水</b>						
1	031008006001	三人位洗手池 (304不锈钢)	1.名称:三人位洗手池(1.5米) 2.规格、类型:(304不锈钢)感应式水龙头 3.附件名称、数量:满足甲方要求(缓冲室) 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	组	1			
2	031004003001	304不锈钢拖把池	1.名称:304不锈钢拖把池450*410*550mm 2.附件名称、数量:含龙头满足甲方要求(清洗室/打包室) 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	组	2			
3	031001006001	塑料管	1.名称:给水管 2.材质、规格:PPR de20 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	11.04			
4	031001006002	塑料管	1.名称:给水管 2.材质、规格:PPR de25 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	7.71			
5	031001006003	塑料管	1.名称:给水管 2.材质、规格:PPR de32 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	2.75			
6	031001006004	塑料管	1.名称:排水管 2.材质、规格:PVC de110 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	3.95			
7	031001006005	塑料管	1.名称:排水管 2.材质、规格:PVC de75 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	4.34			
8	031001006006	塑料管	1.名称:排水管 2.材质、规格:PVC de50 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	1.44			
9	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀DN25 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	2			
10	030906004001	楼板开孔 Φ108以内	1.规格:Φ108以内 2.部位:墙体	个	2			
11	030906004002	楼板开孔 Φ83以内	1.规格:Φ83以内 2.部位:楼板	个	2			
12	030906004003	楼板开孔 Φ63以内	1.规格:Φ63以内 2.部位:楼板	个	6			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:防干涸水封不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50	个	2			
		分部小计						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区3楼泌尿科手术室改造工程——安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		<b>暖通</b>						
14	030701004001	低噪音排风机	1.名称:离心式低噪音排风机 (EAF-01) 2.规格、类型:风量: 2000m <sup>3</sup> /h、静压450pa、功率285w 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1			
15	030701004002	排气扇	1.名称:排气扇 2.规格、类型:风量: 180m <sup>3</sup> /h、静压95pa、功率23w、噪音38 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	5			
16	030701004003	空气消毒机	1.名称:空气消毒机Q1000 2.规格、类型:风量: 1000m <sup>3</sup> /h、吊顶式 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1			
17	030701004004	天花式分体空调空调	1.名称:天花式分体空调空调 2.规格、类型:3匹制冷量7.2kw, 制热量8.8kw, 功率3kw (含配套管道及保温) 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1			
18	030701004004	天花式分体空调空调	1.名称:天花式分体空调空调 2.规格、类型:2匹制冷量5.1kw, 制热量6.2kw, 功率1.8kw (含配套管道及保温) 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	1			
19	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.含25mm厚橡塑保温棉 6.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	18.86			
20	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:风管软管 3.形状:圆形Φ150 4.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m	18.3			
21	030702001003	软接头	1.名称:软接头 2.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	m <sup>2</sup>	1			
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*300 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:送风口S33 2.规格:300*300 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	5			
24	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:送风口S44 2.规格:400*400 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	1			
25	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排风口P44 2.规格:400*400 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	1			
26	030703001001	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格:200*120 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
27	030703001002	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格:200*200 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	2			
28	030703001003	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	个	1			
29	030701004005	移动原有风机盘管	1.名称:移动原有风机盘管 2.其他:包含对应的风管修改、风口、水管、水阀、保温移位修改等相关原有 3.未尽事宜, 按设计图纸及相关规范执行	台	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区3楼泌尿科手术室改造工程——安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		<b>电气</b>						
30	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	台	1			
31	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯600*600 2.规格:LED光源48W 3.安装形式:吸顶安装 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	套	4			
32	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯300*600 2.规格:LED光源40W (含蓄电池应急180分钟) 3.安装形式:吸顶安装 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	套	15			
33	030412006001	手术指示灯	1.名称:手术指示灯 2.规格:LED光源 3.安装形式:电动门上安装 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	套	1			
34	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	3			
35	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	2			
36	030404034003	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	2			
37	030404035001	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	22			
38	030404035002	插座	1.名称:五孔安全型插座(门禁) 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	3			
39	030404035003	插座	1.名称:三孔安全型插座(热水器) 2.规格:250V 16A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	1			
40	030404035004	插座	1.名称:五孔安全型插座(感应水龙头) 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	2			
41	030404035005	插座	1.名称:五孔地插 2.规格:250V 10A 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	2			
42	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	37			
43	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:手术室接地端子箱LEB 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	台	1			
44	030411001001	配管	1.名称:JDG-20 2.配置形式:暗敷 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	265.85			
45	030411001002	配管	1.名称:JDG-25 2.配置形式:暗敷 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	85.62			
46	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	1318.56			
47	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	1028.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区3楼泌尿科手术室改造工程——安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	030411004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYYP-5*1 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	5.78			
49	030411004004	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYYP-4*1 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	8.23			
50	030411004005	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYYP-7*1 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	23.27			
51	030411004006	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-6 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	58.32			
52	030411004007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16-SC65 3.敷设方式、部位:管内/桥架敷设 4.入户线缆暂估,结算据实 5.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	68.20			
53	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:4*25+1*16 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	2			
		分部小计						
		<b>弱电</b>						
54	030502012001	单孔网络插座	1.名称:TD网络插座 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	4			
55	030507008001	监控摄像设备	1.名称:摄像头400万 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	台	3			
56	030507008002	人脸识别门禁机,配置双向对讲系统,门铃	7寸超大屏幕、支持动态人脸识别、可存储2万张人脸信息、支持联网	台	5			
57	030507008004	呼叫分机	1.名称:呼叫分机 2.安装在控制面板内,接主楼呼叫系统 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	台	1			
58	030411006002	接线盒	1.名称:弱电接线盒 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	个	10			
59	030502005001	双绞线缆	1.名称:弱电网线 2.型号:UTP-CAT6 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	346.17			
60	030411004008	配线	1.名称:呼叫配线 2.型号:WDZC-RYY-2*1 3.配线部位:管内/桥架敷设 4.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	35.65			
61	030411001003	配管	1.名称:弱电线管JDG-20 2.配置形式:暗敷 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	148.7			
62	030411002001	线槽	1.名称:开槽及恢复 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	m	58			
63	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电(综合) 3.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	系统	1			
64	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:视屏监控门禁系统调试 2.未尽事宜,按设计图纸及相关规范执行	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区3楼泌尿科手术室改造工程——安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		<b>医气</b>						
65	03B001	医用设备带	医用设备带规格：200*55*1.2mm	m	1.5			
66	031008014001	气体终端	1.名称:不锈钢气体终端箱 2.气体种类:含氧气、负压终端 3.未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	个	3			
67	031001004002	铜管	1.名称:医气管 2.材质、规格：Φ8脱脂铜管(OXY)Φ10*1uPVC管内 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	65.60			
68	031001004003	铜管	1.名称:医气管 2.材质、规格：Φ10脱脂铜管(VAC)Φ12*1uPVC管内 3.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 4.未尽事宜，按设计图纸及相关规范执行	m	83.79			
		分部小计						
		<b>措施项目</b>						
69	031301017001	安装工程 脚手架搭拆	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑(层高4.5米) 3.脚手架材质:综合考虑	m2	156.8			
		分部小计						
本页小计								
<b>安装合计</b>								
<b>合 计</b>								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。